



QUADRO DE ABERTURAS - TIPO				
REF.	VAO (m)		(m)	REPETIÇÕES
TIPO	largura	altura	petitoril	
CA 06	1.20	1.20	0.30	02
Caxilho de alumínio				
MODELO				
Brise de alumínio com aletas para passagem de ar				
Pintura eletroestática branca referencia catálogo RAL 9010				

CA 06 - Janela de ventilação da caixa de elevadores



QUADRO DE ABERTURAS - TIPO				
REF.	VÃO (m)		(m)	REPETIÇÕES
TIPO	largura	altura	perícnl	
CA 07	0.60	0.60	5.70	04
Cacilho de alumínio				
MODELO				
Brise de alumínio com aletas para passagem de ar				
Pintura eletroestática branca referência catálogo RAL 9010				

CA 07 - Janela do barrilete




QUADRO DE ABERTURAS - TIPO

REF.	TIPO	largura	altura	(m)	REPETIÇÕES
CA 05	Caixa de alumínio	0,80	1,00	3,35	01

MODELO


Caixa de alumínio tipo veneziana com ventilação permeante conforme legislação do Corpo de Bombeiros - SP. Pintura eletroestática branca referência Catálogo RAL 9010

CA 08 - Caixa de escada




QUADRO DE ABERTURAS - TIPO				
REF.	VAO (m)		(m)	REPETIÇÕES
TIPO	largura	altura	peitoril	
CA 09	0,80	1,00	2,10	01
Caixão de alumínio				
MODELO				
Caixão de alumínio tipo veneziana com ventilação permanente conforme legislação do Corpo de Bombeiros - SP. Pintura eletroestática branca referência catalogo RAL 9010				

CA 09 - Caixa de escada




QUADRO DE ABERTURAS - TIPO				
REF.	VAO (m)		(m)	REPETIÇÕES
TIPO	largura	altura	peitoris	
CA 10	3.60	1.70	1.00	01
Caxilho de alumínio				
MODELO				
Janela com caxilho de alumínio				
Pintura eletroestática branca referencia catálogo RAL 9010				

CA 10 - Mezanino




QUADRO DE ABERTURAS - TIPO				
REF.	VAO (m)		(m)	REPETIÇÕES
TIPO	largura	altura	peitoril	
CA 11	4.50	1.70	1.00	01
Caixão de alumínio				
MODELO				
Janela com caixão de alumínio				
Pintura eletroestática branca referência catálogo RAL 9010				

CA 11 - Mezanino



QUADRO DE ABERTURAS - TIPO				
REF.	VAO (m)		(m)	REPETIÇÕES
TIPO	largura	altura	peston	
CA 12	1.60	1.75	0.20	01
Caixão de alumínio				
MODELO				
Janela com caixão de alumínio				
Pintura eletroestática branca referência catálogo RAL 9010				

CA 12 - Laje Superior



- PROJETO ARQUITETÔNICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUÇÃO.
- O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO EXECUTIVA.
- NÍVEIS E COTAS EM METROS, CONFERIR MEDIDAS, VÁZIS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRAS ANTES DA EXECUÇÃO.
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NA ARQUITETURA É NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL.
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE MAIS COMPLEMENTARES À ARQUITETURA, SÃO REPRESENTATIVAS.
- PARA INFORMAÇÕES E LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR, ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM OS SEUS RESPETIVOS RESPONSÁVEIS.

31	Assunto	Fase / Resultado	Autor	Data de Início	Data de Entrega
30					
29					
28					
27					
26					
25					
24					
23					
22					
21	Revisão geral dos cortes e medidas gerais dos departamentos.	EX-COMP-R18	Carolina Mackey	02/01/2017	24/01/2017
20	Revisão das aberturas da fachada em todos os pavimentos.	EX-COMP-R17	Priscilla Franco	21/12/2016	21/12/2016
19	Revisão dos cortes e das vistas referente à fachada verticalizada e à esquadras dos vidros da fachada.	EX-COMP-R16	Carolina Mackey	20/12/2016	21/12/2016
18	Revisão do layout interno do elevador e do pórtico de acesso, conforme reunião do dia 19/12/2016.	EX-COMP-R15	Carolina Mackey	25/12/2016	25/12/2016
17	Compilação conforme projeto de habitação recebido em 02/09/2016 e projeto estrutural recebido em 26/09/2016.	EX-COMP-R14	Carolina Mackey	17/10/2016	17/10/2016
16	Revisão das caixilhas de caixa de escada.	EX-COMP-R13	Guilherme Stahl	07/10/2016	07/10/2016
15	Revisão ligadas de estrutura, alvenaria e detalhes em drywall.	EX-COMP-R12	Guilherme Stahl	19/09/2016	19/09/2016
14	Revisão geral dos elevadores.	EX-COMP-R11	Guilherme Stahl	17/08/2016	19/08/2016
13	Revisão geral dos platôs (alinhamento da alvenaria com caixilho do primeiro ao oitavo pavimento) e Elevação 01.	EX-COMP-R10	Guilherme Stahl	11/07/2016	19/07/2016
12	Revisão conforme solicitação de rendido em 01/06/2016.	EX-COMP-R09	Carolina Mackey	02/06/2016	14/06/2016
11	Revisão do segundo, terceiro e quarto pavimento conforme solicitação.	EX-COMP-R08	Carolina Mackey	21/05/2016	23/05/2016
09	Revisão conforme solicitações de rendidos em 25/04/2016 e 10/05/2016.	EX-COMP-R07	Carolina Mackey	28/04/2016	19/05/2016
08	Atenção do detalhamento dos acabamentos.	EX-COMP-R06	Marcus Pinheiro	24/03/2016	24/03/2016
07	Revisão dos detalhamentos da telha superior, da telha impermeabilizada, da placa cimentícia e das juntas.	EX-COMP-R05	Guilherme Stahl	02/12/2015	03/12/2015
06	Início das reuniões de Projeto Executivo de Arquitetura Compilado.	EX-COMP-R04	Guilherme Stahl	05/11/2015	02/12/2015
05	Ação nos aberturas da fachada cortical. Ajustes da placa cimentícia no pavimento térreo.	EX-R4	Guilherme Stahl	22/10/2015	05/11/2015
04	Inserção dos sanitários no Pavimento Térreo e Mezanino.	EX-R03	Bruno Broto	13/10/2015	22/10/2015
03	Revisão do pavimento subsolo.	EX-R02	Guilherme Stahl	08/10/2015	09/10/2015
02	Revisão dos níveis do pavimento subsolo. Atuação da caixa de escada para adequação do bombeiro.	EX-R01	Guilherme Stahl	05/10/2015	06/10/2015
01	Início dos desenhos do Projeto Executivo.	EX-R00	Guilherme Stahl	28/09/2015	02/10/2015
	ASSINATO	BASE - REVISÃO	AUTOR	DATA	

