

PLANTA DA COBERTURA - A DEMOLIR
ESC. 1:50



PLANTA DA COBERTURA - A CONSTRUIR
ESC. 1:50

TABELA DE CAIXILHOS - JANELAS

	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	TIPO	MATERIAL	QUANT.
J1	2,50	1.00	1,10	ABRIR 4F (2F + 2M)	FERRO	3
J2	1,20	1.00	1,10	ABRIR 2F (2M)	FERRO	7
J3	2,00	1,00	1,10	ABRIR 4F (2F + 2M)	FERRO	1
J4	0,80	0,60	1,50	BASCULANTE	FERRO	3
EA1	2,80	2,10/1,00	0,00/1,10	ABRIR / BASCULANTE	FERRO	1

TABELA DE CAIXILHOS - PORTAS

	LARGURA	ALTURA	TIPO	MATERIAL	QUANT.
P1	0,80	2,10	ABRIR	MADEIRA	3
P2	0,80	2,10	ABRIR – COM BARRA DE APOIO	MADEIRA	2
P3	0,70	2,10	ABRIR / VENEZIANA VENTILADA	FERRO	1
P4	0,80	2,10	ABRIR / VENEZIANA VENTILADA	FERRO	3

TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS

1	PISO CERÂMICO, 40x40 cm (OU MEDIDA SIMILAR) ANTIDERRAPANTE, NA COR BEGE CLARO, PEI - 5
2	PISO DE MOSAICO PORTUGUES
3	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA (JARDIM)

PAREDES

1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA COR BRANCA
2	CERÂMICA ESMALTADA, 20x20 cm, ATÉ O TETO COR BRANCA

TETOS

1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA COR BRANCA

LEGENDA DA ALVENARIA

- EXISTENTE
- A DEMOLIR
- A CONSTRUIR

NOTAS:

1) Todas as medidas deverão ser confirmadas no local;

2) Todos os materiais de construção, assim como seus respectivos acabamentos serão de 1ª (primeira) linha, devendo apresentar comprovadas qualidades de rendimentos, aplicações, durabilidades, reposições, garantias, aquisições imediatas no mercado e principalmente conformidade com as normas técnicas da ABNT;

3) A bancada da copa será em granito cinza andorinha acabamento polido;

4) As peças cerâmicas serão assentadas c/ preparo p/ massa colante composta de pó inodoro e não inflamável, composto de cimento CP-320, areia classificada e aditivos especiais dentro dos padrões da ABNT, e DIN;

5) Todos os rejuntamentos deverão possuir características impermeabilizantes e anti-mofo;

6) Os metais sanitários são fabricados pelo processo industrial de forjamento, de qualidade altamente controlada, fazendo com que o produto acabado seja uma peça homogênea, compacta e uniforme, sem porosidades ou rachaduras;

7) Todos os protetores plásticos ou similares, que acompanham os metais e outros equipamentos, devem permanecer nas peças durante o período da obra, o acabamento final deve ser instalado somente no término da obra;

8) As louças, os metais e os acessórios sanitários deverão ser de uma única linha, com os mesmos acabamentos;

9) Todos os pisos de todos os sanitários serão devidamente impermeabilizados, obedecendo a todos os critérios de impermeabilização, normas e recomendações dos fabricantes dos respectivos materiais. Obs.: deverá ser fornecido ART dos serviços executados.

10) Todos os batentes e esquadrias de madeira receberão pintura como acabamento.

11) As esquadrias metálicas deverão estar isentas de pingos de solda e rebarbas.

12) Todas as soleiras e peitoris serão de granito cinza andorinha.

13) A cobertura existente será totalmente demolida.

14) Toda a demolição deverá ser executada de forma a não abalar a estrutura existente, devendo-se prover escoramento das lajes.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	POR

EXATA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19) 3236 - 1034
Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

CONTRATANTE: CAMPREV - REFORMA ARQUIVO

LOCAL: RUA CRISTOVÃO BONINI, CAMPINAS - SP

OBRA: MUNICIPAL

Nº CONTRATO: CARTA - CONTRATO 05/2014

Nº ART: 9222122014683814

TÍTULO: ARQUITETURA
COBERTURA A DEMOLIR
COBERTURA A CONSTRUIR

FOLHA: A 04 07

AUTOR DO PROJETO: Eng. FRANCISCO PRATA

DATA: 05/2014

DESENHO: EXATA ENGENHARIA

ESCALA: INDICADA