



CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA



17ª - A DEMOLIR



17ª - A CONSTRUIR

TABELA DE ACABAMENTOS

1	Piso em Placa Vinílica - Referência FADEMAC linha PAVIFLEX INTENSITY, cor 924117003 QUARTZ BLUE, referência comercial FADEMAC ou equivalente técnico.
2	Piso Porcelanato Refinado (600 x600 mm), LINHA PIETRA DI FIRENZI, cor OFF WHITE, referência comercial Portobello ou equivalente técnico.
△	PAREDES
△	Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acartonado 30x40cm até 1,50m linha WHITE HOUSE, cor CETIM BIANCO, referência comercial PORTOBELLO ou equivalente técnico.
△	Pintura interna de paredes em tinta acrílica aplicada sobre gesso fino ou massa corrida PVA, cor Branco Artesã, referência CORAL DECORA ou equivalente técnico.

FORROS

1	Fôrro de placas de gesso acartonado monolítico, com pintura latex PVA, na cor Branco Neve SW 0631, referência SHERWIN WILLIAMS ou equivalente técnico.
2	Laje com aplicação de chapisco, emboço e reboco com pintura latex PVA, na cor Branco Neve, SW 0631, referência SHERWIN WILLIAMS ou equivalente técnico.

RODAPÉS

1	Rodapé vinílico, tipo Hospitalar, em nível (2 mm) cor A995, h=7,5cm, referência comercial FADEMAC, ou equivalente técnico.
2	Rodapé em Porcelanato (60 x600 mm), LINHA PIETRA DI FIRENZI, cor OFF WHITE, referência comercial Portobello ou equivalente técnico.

CONVENÇÕES ADOTADAS

AC	AUTO CLAVES
	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
	DIVISÓRIA GESSO ACARTONADO
	DIVISÓRIA EM NEOCOM - LINHA NEOPLAC
	SOLTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
	INICIO DA PAGINAÇÃO DO PISO

TABELA PORTAS

P1	0,80 X 2,10 m (MADEIRA)
P2	0,80 X 2,10 m (MADEIRA)
P3	0,80 X 2,10 m (MADEIRA)
P4	1,50 X 2,10 m (2 FOLHAS DE VIDRO)
P5	1,50 X 2,10 m (1 FOLHA E DUAS SANEIRAS DE VIDRO)

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

R. Roshenko, 240 – Centro
Campinas / SP – CEP:13015-350
Fone / Fax (19) 3236 – 1034
e-mail: contato@exataeng.com.br

CONTRATE

CAMPREY

LOCAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSÉ GUERNELLI

RUA GEN. OSÓRIO, 1031 – CENTRO – CAMPINAS – SP

OBJETO

MUNICIPAL

TÍTULO

ABOQUEJAMENTO

17ª ANDAR E A CONSTRUIR

17ª ANDAR E A DEMOLIR

DATA

05/2014

ESCALA

1:50

01

04